

**Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy
z wyznaczeniem kontrpassa rowerowego w ul. Wiatrakowej**

Przedmiar robót - ZIELEŃ DROGOWA

Nr poz.	nr tabeli wg SST	nr Tabeli w KNR	Czynność	jedn. KNR	ilość	r-g, m-g/ jedn. KNR	suma r-g, m-g, mat	uwagi
Prace ziemne, agrotechniczne								
1	09.01.01	KNR 2-21, Tab. 010104	oczyszczenie terenu z resztek gruzu, gruntem jałowym itp..z wywozem(145m2 x 0,30m=43,50m3)	100 m2	0,43	127,02	54,62	na powierzchni pod krzewy projektowane, założono warstwę 0,30m, bez kopania przy lipe, dalszy wywóz - wycena własna
2	09.01.01	Tab. 021801	rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim pod krzewy na gruncie płaskim(160m2 x 0,25m=40,00m3)	100 m2	0,43	127,02	54,62	na powierzchni pod krzewy projektowane, założono warstwę 0,30m, bez kopania przy lipe, dalszy wywóz - wycena własna
			ziemia urodzajna	100 m3	0,4	159,49	63,80	pod krzewy 0,25m, również wokół lipy
Zieleń								
3.	09.01.01	KNR 2-21, Tab. 030101	sadzenie krzewów liściastych, form naturalnych w doły o średnicy 0,3m bez zaprawy dołów na terenie płaskim - 395szt	100 szt.	3,95	33,96	134,14	ilość poszczególnyc h gat. roślin podano w wykazie
4.	09.01.01	Wycena własna	wyściółkowanie korą iglastą lub zrębkami drewna grup drzew i krzewów warstwą 6cm	m2	160			
			kora iglasta lub zrębki	m3	9,6			
5.		Wycena własna	Pielęgnacja założonej zieleni					materiałów do pielęgnacji nie ujęto !
Mała architektura				m3	1,14	2,2	2,51	
6	09.01.01	Wycena własna	montaż płotka ze słupków stylizowanych na punktowych fundamentach betonowych połączonych łańcuchem	mb	27	1	27	
			słupki stylizowane wys 0,5m	szt.	29	1	29	Ilość orientacyjna, dokładna ilość po zmierzeniu w terenie, zalecany odstęp 1,0m
			łańcuch	mb	32	1	32	Dokładna ilość po zmierzeniu w terenie, zalecany odstęp 1,2m