

WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH MONTOWANYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
	2. Kable SN i nn ENEA		
1.	Kabel SN 12/20 kV NA2XS(F)2Y 150mm ² (3x60m)	m	180
2.	Kabel nn NAY2Y-J 4x 150mm ²	m	35
3.	Rura grubościenna RHDPE 160	m	41
4.	Rura RHDPE zwykła 160	m	10
6.	Mufa przejściowa SN	kpl	4
7.	Mufa termokurczliwa nn	kpl	2
	4. Zabezpieczenie kabli nn i SN		
1.	Rura RHDPE grub. dziel. 160	m	22
2.	Rura RHDPE grub. Dziel. 110	m	40
	5. Zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych		
1.	Rura grubościenna dzielona RHDPE 160 (13x 3)	m	39
2.	Materiały do regulacji studni (beton zwykły, bloczki betonowe)	kpl	10

WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH ZDEMONTOWANYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
	1. Kable ENEA		
1.	Kabel SN HAKnFtA 3x 120mm ²	m	40
2.	Kabel nn YAKY 4x 120mm ²	m	30