

Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu B-15.

- średnica słupka 60,3 [mm] - głębokość kotwienia 0,8 [m], przekrój poziomy fundamentu min. 0,35 * 0,35 [m], wysokość fundamentu 0,7 [m];
- 3. Montaż tablic z nazwami ulic na istniejących słupkach oraz na urządzeniach „obcych” (latarnie, słupy trakcyjne, itp.) wymaga każdorazowego uzgodnienia przez inspektora nadzoru, przed przystąpieniem do robót.
- 4. Odległość słupków ze znakami drogowymi od urządzeń stałych takich jak ogrodzenia, słupy, mury musi wynosić 0,12 [m] lub więcej niż 0,4 [m]. Zapewniać drożność chodnika (odległość w świetle między słupkiem a obrzeżem chodnikowym, budynkiem lub innym urządzeniem takim jak słup, latarnia, ogrodzenie, itp. min. 1,5 [m].

III. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru podając w umowie jego imię i nazwisko.
2. Inspektor Nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji określonych w zamówieniu oraz Prawie budowlanym.
3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego pisemnie.

IV. Obowiązki i zadania Wykonawcy

1. Wykonawca, na podstawie comiesięcznych przeglądów ulic, będzie określał i zgłaszał potrzeby w zakresie braku tablic, konieczności wymiany starych, zniszczonych tablic i słupków. Następnie Wykonawca przedstawi miesięczny zakres robót do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru i po zaakceptowaniu prac przystąpi do ich wykonania.
2. Dodatkowe roboty Zamawiający będzie zlecał w formie pisemnej.
3. W sprawach budzących wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej.
4. Wykonawca w/w robót musi zapewnić pełną dyspozycyjność.
5. W przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji (zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub pieszego, np. przewrócony lub niestabilny słupek z nazwą ulicy tarasujący przejście pieszym lub przejazd pojazdom, bądź grożący przewróceniem oraz ochrona tablic, słupków przed dalszą dewastacją lub kradzieżą) Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego i wykona je w przeciągu max 2 godzin od chwili zgłoszenia ustnego lub pisemnego.
W przypadkach wystąpienia braku tablicy i trudnościami z dojazdem do ulicy, której tablica dotyczy, Wykonawca ustawi tablicę w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
6. W pozostałych przypadkach, Wykonawca wykona zleczone przez Zamawiającego roboty w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jednak nie dłuższym niż 21 dni od daty wydania zlecenia.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.
8. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt 8 Wykonawca samodzielnie wyjaśnia zdarzenie i likwiduje szkodę bez udziału Zamawiającego
10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.
11. Prowadzone prace nie mogą powodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych.
12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.