



WYJAŚNIENIA z dnia 23.06.15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy” - Nr sprawy 019.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zgodnie art. 38 ust 1 UPZP ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej UPZP, zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące ww. postępowania:

1. Proszę o informację czy w wycenie należy ująć nadzór archeologiczny, jeśli tak proszę o dodanie pozycji.
2. Proszę o załączenie dokumentacji dotyczącej posadowienia i usunięcia słupa ogłoszeniowego przedmiar robót poz. 83.
3. Przedmiar robót poz. 35. „Dodatkowa warstwa stabilizacji cementem $R_m=2,5$ MPa przygotowana w węźle betoniarskim grub. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (opcjonalnie)”. Proszę o wyjaśnienie jak rozumieć zapis opcjonalnie?
4. Proszę o informację czy dopuszcza się wypełnienie spoin naw z kostki kamiennej zaprawą fugową cementową, szybko wiążącą do spoinowania kamieni naturalnych (np. Sopro PFM 574, bądź równoważną). Czy konieczne jest użycie żywicy epoksydowej?

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 UPZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad.1 Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający.
- Ad.2 Z uwagi na to, iż słup ogłoszeniowy, o którym mowa w poz. 83 Kosztorysu ofertowego nie będzie trwale związany z gruntem na jego posadowienie nie jest wymagana dokumentacja projektowa.
Zamawiający informuje, iż ww. słup ogłoszeniowy wykonany jest z kompozytu polimerowego, posiada wymiary: wys. 392 cm, szer. deszka 170, wagę ok. 80 kg, Jego montaż nastąpi poprzez dociążenie balastem z piasku dostarczonym wraz ze słupem, o wadze ok. 250 kg.
- Ad.3. Zapis „opcjonalnie” należy interpretować następująco: zastosowanie dodatkowej warstwy stabilizacji cementem $R_m = 2,5$ MPa Zamawiający uzależnia od uzyskania właściwych parametrów zagęszczenia gruntu. W przypadku nie osiągnięcia wymaganych wskaźników zagęszczeń należy pogłębić koryto i wykonać wymaganą grubość stabilizacji cementem $R_m = 2,5$ MPa. Pozycja będzie rozliczana powykonawczo.
- Ad.4 Zamawiający **nie dopuszcza** zamiany materiału do wypełnienia spoiny z żywicy epoksydowej na zaprawę fugową cementową w nawierzchni z kostki kamiennej. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z SST D.05.03.01. Nawierzchnia z kamiennej kostki brukowej.

Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania), udzielone wyjaśnienia Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania i powinny zostać uwzględnione przy opracowaniu oferty.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, nie ulega przedłużeniu.

Z upoważnienia
Dyrektora ZDMiKP
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Inwestycji Drogowych
Maciej Gust

Kontakt:

Lucyna Kleczkowska

Nr tel. kont.: 052 582 27 66

e-mail: l.kleczkowska@zdmikp.bydgoszcz.pl



System Zarządzania
Jakością zgodny
z normą ISO
9001:2008