

KOSZTORYS OFERTOWY

Usunięcie kolizji z infrastrukturą drogową w ciągu ul. Powstańców Warszawy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena (netto) zł	Wartość (netto) zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
ROBOTY ZIEMNE						
1	D-01.03.06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami na odkład w gruncie kat. III - pod gazociąg do demontażu	m3	75		
2	D-01.03.06	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m oraz zagęszczeniem, w gruncie kat. I-III - pod gazociąg likwidowany (wykorzystać należy ziemię z wykopu pod gazociąg projektowany)	m3	75		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2						
ROBOTY DEMONTAŻOWE						
3	D-01.03.06	Demontaż rurociągu stalowego z przecięciem o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 250 i 150	m	100		
4	D-01.03.06	Wywiezienie zdemontowanych rurociągów na odległość określoną przez wykonawcę - własność PSG	m	100		
Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE						
3						
ROBOTY MONTAŻOWE						
5	D-01.03.06	Montaż rurociągu niskiego dn 150 z rur PE RC 100 SDR 17 fi 180/10,7 i średniego ciśnienia gazociągi o dn 250 mm z rur PE RC 100 SDR 17 fi 280/16,6	m	100		
6	D-01.03.06	Montaż rurociągu niskiego ciśnienia (przyłącza) z rur PE RC 100 SDR 11 fi 63/5,8	m	8		
7	D-01.03.06	Kształtki PE (kolano) o śr. fi 280 mm i o śr. 180 mm	szt.	8		
8	D-01.03.06	Zgrzewanie doczołowe rurociągu z rur PE (fi 150 i 250) wraz z zabudową kształtek	kpl.	10		
7	D-01.03.06	Mufy elektroporowa fi 63 , fi 180, fi 280 mm i króciec kolnierzowy	szt.	14		
8	D-01.03.06	Kolumna do balonowania dn 150	szt.	2		
9	D-01.03.06	Połączenie PE/Stal fi 63/50; fi 180/150; fi 280/250	szt.	6		
10	D-01.03.06	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	100		
11	D-01.03.06	Obejmy bez nawiertki fi 180/63	szt.	2		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
4						
PRÓBY SZCZELNOŚCI						
16	D-01.03.06	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. do fi 250 mm	m	100		
17	D-01.03.06	Próba hydrauliczna wytrzymałości i szczelności gazociągów niskiego i średniego ciśnienia	km	0,1		
Razem dział: PRÓBY SZCZELNOŚCI						
5						
PRZELĄCZENIE GAZOCIĄGU						
18	D-01.03.06	Izolacja taśmami izolacyjnymi styków rurociągu o śr.nom. 150 i 250 mm - materiały izolacyjne z grupy P2A i P2B	szt.	12		
Razem dział: PRZELĄCZENIE GAZOCIĄGU						
6						
POZOSTAŁE						
19		Opracowanie dokumentacji powykonawczej i schematu montażowego	kpl.	1		
20		Przełączenie (odcięcie istniejącej sieci gazowej) i zagazowanie nowej sieci (koszty PGNIG)	kpl.	1		
Razem dział: POZOSTAŁE						
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO						
Podatek VAT						
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

Podpisy osób uprawnionych:

Data: