

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskiej i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rozłogi w Bydgoszczy na odcinku od studni D6 do D7

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
3	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D 03.02.01 45231000- 5	KANALIZACJA DESZCZOWA CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
1		Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem samochodami na odkład wraz z przywozem w miejsce wbudowania	m ³	117,60		
2		Zasypanie wykopów spycharkami	m ³	117,60		
3		Zagęszczanie nasypów	m ³	117,60		
4		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką	m ²	243,00		
5		Montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągu i kanałów o rozpiętości 3m	kpl	9,00		
6		Podsypka i obsypka z piasku	m ³	33,00		
7		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych składanych na uszczelkę gumową lub MAXSEAL o śr. 1200 mm z wykonaniem robót ziemnych (D7)	szt.	1,00		
8		Podłoże betonowe B15 o grub. 15 cm pod studnie	m ²	2,25		
9		Kanały z rur betonowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową śr. 500 mm	m	43,00		
10		Próba szczelności kanału D=500	pr.	1,00		
Razem wartość netto						
VAT 23%						
Razem wartość brutto						

Podpisy osób uprawnionych:

Data: