

## Kosztorys ofertowy

Przebudowa nawierzchni chodników na terenie parku przy ul Wrocławskiej w ramach 5/6 w 2016r

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1.	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm z wywozem na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ulicy Witebskiej 5a	m <sup>2</sup>	28		
2.	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechanicznie z wywozem (do zagospodarowania przez wykonawcę)	m <sup>2</sup>	250		
3.	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej mechanicznie za każdy dodatkowy cm grubości z odwozem j.w.	m <sup>2</sup>	250		
4.	D 01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych '8" wraz z ławą z wywozem na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ulicy Witebskiej 5a	m	100		
5.	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub. 15cm z wywozem j.w.	m <sup>2</sup>	50		
6.	D 04.01.01	Wykonanie ręczne koryta głęb. 15 cm - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	20		
7.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 15 cm - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m <sup>2</sup>	160		
8.	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	50		
9.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji (0-31,5 mm) grub. 15cm	m <sup>2</sup>	150		
10.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji (0-31,5 mm) grub. 15cm (materiał inwestora)	m <sup>2</sup>	30		
11.	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży gr. 8cm na podsypce cem.piaszk 1:4 .	m	80		
12.	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży z odzysku na podsypce cem.piaszk 1:4	m	20		
13.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych gr.8 cm o wym. 60cm x 40cm ułożone na podsypka cem-piask. 1:4	m <sup>2</sup>	167		
14.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm typu "beganit" w kolorze grafitowym na podsypce cem-piask. 1:4	m <sup>2</sup>	20		
15.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm układanej na podsypce cem-piask. 1:4	m <sup>2</sup>	62		
16.	D 00.00.00	Nawiezenie wraz z rozplanowaniem ziemi urodzajnej gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	202		
17.	D 00.00.00	Załadunek i transport materiału powierzonego na odl.10 km	t	5		
18.	D 03.02.02	Zakup i ustawienie 3 sztuk ławek parkowych	szt.	3		
19.	D 03.02.02	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	2		
<b>Ogółem netto</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem brutto</b>						

Rozliczenie prac nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowane roboty.

Data i Podpis Wykonawcy

06.07.2016