



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dalej UPZP,

w dniu 04.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2017 roku – pakiet II**”, Nr sprawy **016/2017**.

- I. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień:**

Pytania - zestaw I z dnia 28.04.2017 r:

Pytanie 1/I:

Prosimy o potwierdzenie, że warstwa ścieralna na wszystkich modernizowanych ulicach ma zostać wykonana z SMA 11 PMB 25/55-60.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 11 ma być z polimeroasfalterem PMB 25/55-60.

Pytanie 2/I:

Prosimy o podanie wymaganej nasiąkliwości dla krawężników betonowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Krawężniki betonowe mają charakteryzować się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż 4%.

Pytanie 3/I:

Zgodnie z SST D-04.04.02b kruszywo przeznaczone do warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej musi spełniać podwyższone parametry w zakresie mrozoodporności (kategoria F1) oraz nasiąkliwości (WA241). Powyższe parametry dyskwalifikują lokalne kruszywa wapienne oraz część kruszyw występujących w pozostałych rejonach kraju oraz wpływają bezpośrednio na wzrost kosztów wykonania warstwy podbudowy zasadniczej. Prosimy o potwierdzenie, że materiały na warstwę podbudów niezwiązanych mają być zgodne z wymaganiami technicznymi WT4:2010

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Kruszywo przeznaczone do warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej musi spełniać zapisy tablicy 1, oraz tablicy 4 z SST D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (Mieszanki niezwiązane wg PN-EN).

Pytanie 4/I:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza kruszywa z recyklingu do warstw podbudowy pod chodnikami.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kruszywo z recyklingu kamienne i betonowe.

Pytanie 5/I:

Prosimy o wykreślenie z SST 09.01.01 zapisu o „sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zakres prac nie obejmuje sadzenia drzew i krzewów.


Pytanie 6/I:

Dot. poz. 22 kosztorysu ofertowego ul. Szpitalna- Proszę o podanie prawidłowego uziarnienia MMA

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W opisie robót poz.22 kosztorysu ofertowego ul. Szpitalna podana jest prawidłowa frakcja.

- II. Wyjaśnienia nie zmieniają treści SIWZ i nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
- III. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

P.O. DYREKTORA

Tomasz Szymanski
(podpis kierownika Zamawiającego)