


PRZEKRÓJ A

jezdnia z zatoką postojową



1 jezdnia / zatoki postojowe

61 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej/grafitowej (kształt 'behton') gr. 8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5mm, gr. 20 cm
	gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) CBGM C1,5/2,0 gr. 30 cm

2 chodnik - konstrukcja wzmocniona

48 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej (kształt 'cegła') gr. 8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5mm, gr. 20 cm
	warstwa odsączająca z piasku (CBR=miń25%) o wodoprzepuszczalności K > 8m/dobę gr. 15cm

3 chodnik


43 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej (kształt 'cegła') gr. 8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5mm, gr. 15 cm
	warstwa odsączająca z piasku (CBR=miń25%) o wodoprzepuszczalności K > 8m/dobę gr. 15cm

4 zjazd indywidualny

61 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej (kształt 'behton') gr. 8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5mm, gr. 20 cm
	gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) CBGM C1,5/2,0 gr. 30 cm


PRZEKRÓJ B

zjazd indywidualny



PRZEKRÓJ C

dowiązanie do istniejącej nawierzchni



BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek
ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz



Inwestor:	ZDMIKP W BYDGOSZCZY ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz	Nr rysunku:	4 /ark. 1
Obiekt:	Przebudowa ulicy w zakresie drogi dojazdowej, modernizacji chodnika oraz wykonaniu miejsc postojowych wraz z odwodnieniem- kanalizacja deszczowa przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje w Bydgoszczy.	Branża:	drogowa
		Stadium:	PB/PW
		Skala:	1:50
Treść:	Przekroje konstrukcyjne	Data:	08.2016r
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność i zakres uprawnień: numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Szczuraszek	w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0107/POOD/11	
Asystent projektanta:	mgr inż. Mateusz Dondalski		
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka	w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0038/POOD/08	