

Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ulicy Smoleńskiej
Oś. Zimne Wody-Czersko BBO 5/6

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
		Budowa wiaty przystankowej o wym. 4 x1.5 m	szt.	1		
	D 04.01.01	Wykoanie mechaniczne koryta gleb. 22cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	12		
	D 04.04.01	Wykoanie podbudwy z kruszywa betonowego o frakcji 0-31,5 z recyklingu grub. 10 cm z zagęszczeniem mech.	m ²	12		
	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży "8" na podsypce cem-piaskowej 1:4	m	10		
	D 05.03.23	wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm typu "cegielka" ułożonej na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4 cm	m ²	12		
		Montaż aktywnie oznakowanego przejścia dla pieszych znak D6 "signal flash" zasilany solarnie	szt.	4		
		Montaż aktywnego znaku D6 wyposażonego w migające diody LED zasilane solarnie	szt.	2		
		Ustawienie ogrodzenia rurowego z dwoma poziomymi poręczami (słupki i poręcze z rury ocynk o średnicy 60,3mm gr. sciarki min 3,2mm) kolor RAL 7021	szt.	2		
		Montaż punktowego elemntu odblaskowego umieszczonego w nawierzchni jezdni - zasilanie solarne - pulsacyjne "kocie oczka"	szt.	6		
Ogółem netto						
Podatek.....% VAT						
Ogółem brutto						