

KOSZTORYS OFERTOWY

„Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko – odcinek nr III”						
Lp.	Nr. Spec. Tech	Opis robót	j.m	ilość	cena jedn.netto	wartość
1.	D01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm. z wywozem	m2	11		
2.	D01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr. 4cm mechanicznie z wywozem (gr.10cm)	m2	6		
3.	D01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej mechanicznie za każdy dodatkowy cm grubości.	m2	39		
4.	D01.02.04	Rozbiórka obrzeży "8" wraz z ławą z wywozem.	m	12		
5.	D01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą	m	6		
6.	D04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 15cm - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę. (głęb. 20 cm. wsp. $1,33 \cdot 113 = 150m^2$)	m2	150		
7.	D04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grub. 10cm.	m2	113		
8.	D04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego z recyklingu gr. 12cm. (materiał inwestora), (grub. 15cm wep. $1,25 \cdot 113 = 141m^2$)	m2	141		
9.	D08.03.01	Ustawienie krawężnika wtopionego 15x22wraz z ławą betonową	m	8		
10.	D08.03.01	Ustawienie obrzeży "8" wraz z ławą betonową zwykłą, z betonu C12/15	m	104		
11.	D05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Podsypka cem- piask. 1:4	m2	113		
12.	D00.00.00	Nawiezenie ziemi urodzajnej pod trawnik gr. 10cm.	m2	400		
13.	D03.02.02	Regulacja studni	szt.	2		
					Razem netto	
					VAT 23%	
					Brutto	