



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
wraz z wyjaśnieniami i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 12a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.) – dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 22.05.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy”, Nr sprawy 024/2018.

- I. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień:**

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

1. Pytania - zestaw III, z dnia 17.05.2018 r.

Pytanie 1/III:

Dotyczy: czasowa organizacja ruchu na czas wykonania robót

Z uwagi na terminy realizacyjne Zadania 1/etap I oraz Zadania 2, wynoszące po 4 miesiące od daty podpisania umowy, a także z uwagi na to, że Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy będzie organem zatwierdzającym projekt tymczasowej organizacji ruchu, Zamawiający wnosi o zadeklarowanie terminu, w jakim ZDMiKP dokona wydania decyzji o zatwierdzeniu prawidłowo złożonego projektu tymczasowej organizacji ruchu dla tego zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Z uwagi na krótki termin realizacji inwestycji informuję, że Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, po złożeniu poprawnie wykonanego projektu organizacji z załączoną opinią Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, zatwierdzi projekt w terminie 7 dni roboczych (w przypadku złożenia równolegle projektów organizacji ruchu do ZDMiKP i KMP termin będzie liczony od daty dostarczenia do Zarządu opinii Policji).

Pytanie 2/III:

Dotyczy: nadzór archeologiczny

Wykonawca wnosi o informację, kto będzie odpowiadał za nadzór archeologiczny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nadzór archeologiczny nie jest wymagany.

Pytanie 3/III:

Dotyczy: nadzór przyrodniczy

Wykonawca wnosi o informację, kto będzie odpowiadał za nadzór przyrodniczy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego, należy do Wykonawcy - według zamiennego OPZ.

Zamawiający w OPZ wprowadza w Rozdziale II, ust. 2 w zakresie wymagań Zamawiającego dotyczącego personelu - lit. f „Nadzór Przyrodniczy” o następującej treści:

„ f) Nadzór przyrodniczy

Przedmiotem prac jest pełnienie nadzoru przyrodniczego nad robotami

Stały nadzór przyrodniczy ma zapewnić sprawne prowadzenie prac obejmując m.in.: przybycie na miejsce budowy, prace terenowe i gabinetowe oraz inne ewentualne koszty związane z wykonaniem nadzoru np. wynajęcie podnośnika, przeprowadzenie dyslokacji gatunków chronionych itp.

Usunięcie drzew lub krzewów należy przeprowadzić respektując w szczególności przepisy:

- Art.51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650.) w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r, poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony grzybów (Dz.U. z dnia 16 października 2014 r. poz. 1408),
- Art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142, 10, 650.) w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183).

Przed przystąpieniem do usunięcia drzew lub krzewów należy dokonać ich lustracji w celu stwierdzenia, czy nie zostały zasiedlone przez gatunki objęte ochroną prawną. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia , należy wstrzymać wycinkę oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 Ustawy o ochronie przyrody) na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody.

Nadzór przyrodniczy sprawowany przez Wykonawcę obejmował będzie wykonanie m.in.:

- w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu. Podczas realizacji inwestycji konieczne będzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem drzew i krzewów,
- inwentaryzacji przyrodniczej pod względem obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia,
- oględzin drzew przed wycinką pod kątem obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia,
- w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, należy wstrzymać wycinkę oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 Ustawy o ochronie przyrody) na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (wykonywanie warunków i obowiązków nałożonych przez GOŚ lub RDOŚ leży po stronie nadzoru przyrodniczego),
- nadzoru nad wycinką drzew zinwentaryzowanych wg zestawu tabelarycznego drzew przeznaczonych do wycinki przedstawionego w projekcie zieleni. W przypadku stwierdzenia obecności lęgów (jaj, piskląt) przyrodnik określi przybliżony termin opuszczenia gniazda przez młode ptaki i wskaże, w jakim terminie będzie możliwa wycinka zasiedlonych drzew/krzewów. W zależności od tego do jakiego konkretnego gatunku należeć będą stwierdzone lęgi, możliwe będzie dopuszczenie wycinki drzew/krzewów znajdujących się w pewnej odległości od tych zasiedlonych.
- terminowej kontroli zasiedlenia przez ptaki drzew przeznaczonych do wycinki i na tej podstawie wydawanie pisemnego pozwolenia lub pisemnego zakazu wykonywania robót budowlanych polegających na wycince danych drzew;
- sprawozdań z pełnienia nadzoru przyrodniczego, a obejmującego wykaz przeprowadzonych czynności w tym m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z dokumentacją fotograficzną (liczba sprawozdań zostanie ustalona po wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej).
- przybycia na teren budowy na wezwanie Inspektora Nadzoru w okresie wycinki drzew.

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wykonywanych przez siebie czynności w ramach nadzoru przyrodniczego. Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki stawiane wykonawcom:

- a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia: specjalistą przyrodnikiem lub zespołem specjalistów w danej dziedzinie, z wykształceniem w dziedzinie zoologii, biologii, przyrody lub ochrony przyrody, lub pokrewnym, mającym doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru

- przyrodniczego w zakresie obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów, mogąca wykazać się jego sprawowaniem przy przynajmniej jednym przedsięwzięciu budowlanym,
- b) Zaplecze budowlane na czas realizacji inwestycji zlokalizować poza terenami chronionymi przed hałasem, utrzymywać w należytym porządku oraz wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
 - c) Stanowiska postoju sprzętu technicznego zorganizować na uszczelnionym podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
 - d) Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków.
 - e) Przed przystąpieniem do inwestycji, wykonać przyrodnicze mające na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i zabezpieczających, przez specjalistę przyrodnika lub zespół specjalistów przyrodników (zoologów, w tym ornitologa, chiropterologa oraz hepterologa), w zakresie występowania siedlisk gatunków chronionych zwierząt na terenie inwestycji, mając na celu określenie ewentualnych dalszych działań minimalizujących i zabezpieczających w czasie prowadzonych prac oraz jeśli będzie to wymagane uzyskanie wymaganych zgód.

Wymagania ogóle:

Potwierdzenie przeprowadzenia nadzoru przyrodniczego nad robotami nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiającego tj. Inspektora Nadzoru branży drogowej."

Dodatkowo Zamawiający dokonuje również zmian w pozycjach 93 i 94 wzoru kosztorysu ofertowego dla Zadania 1, stanowiącego załącznik nr 4-1 do SIWZ, w następujący sposób:

Dotychczasowe zapisy pozycji 93 i 94 wzoru kosztorysu ofertowego dla Zadania 1, tj.:

93	STD-01.02.01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.	6		
94	STD-01.02.01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt.	6		

otrzymują nowe brzmienie:

93	STD-01.02.01	Wycinka i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm z zapewnieniem nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego OPZ dotyczącego personelu - Rozdział II, ust. 2, lit. f. Materiał pozostały z wycinki stanowi własność Wykonawcy.	szt.	6		
94	STD-01.02.01	Wycinka i karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm z zapewnieniem nadzoru przyrodniczego zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego OPZ dotyczącego personelu - Rozdział II, ust. 2, lit. f. Materiał pozostały z wycinki stanowi własność Wykonawcy.	szt.	6		

Pytanie 4/III:

Dotyczy: Kosztorys ofertowy / Zadanie nr 1 / Grupa: 1. ROBOTY DROGOWE / Rozdział:
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca wnosi o określenie własności materiałów z rozbiórki dla następujących pozycji:

- poz. 3: „*Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. średnio 25 cm wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 5: „*Rozebranie nawierzchni zatoki autobusowej z mas mineralno-bitumicznych gr. 9 cm mechanicznie wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 6: „*Rozebranie podbudowy zatoki z kruszywa kamiennego gr. 25 cm mechanicznie wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 7: „*Rozebranie nawierzchni zjazdu z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 8: „*Rozebranie podbudowy zjazdu z kruszywa kamiennego gr. 10 cm mechanicznie wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 10: „*Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 11: „*Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 12: „*Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 13: „*Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu grub. 15 cm mechanicznie wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 14: „*Rozbiórka ścianki o konstrukcji betonowej niezbrojonej o grubości 20 cm wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 15: „*Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”
- poz. 16: „*Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem na składowisko materiału rozbiórkowego*”
- poz. 18: „*Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko inwestora*”
- poz. 19: „*Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem materiału rozbiórkowego na składowisko*”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie Wykonawcy została uregulowana w § 9 wzoru Umowy.

Pytanie 5/III:

Dotyczy: Kosztorys ofertowy / wszystkie pozycje zawierające w treści zapis: „Złom zabiera Zamawiający, kontener będzie postawiony na placu budowy Wykonawcy - własność Zamawiającego.”

Wykonawca wnosi o określenie do kogo będzie należał transport kontenera po jego napełnieniu, a jeżeli będzie to Wykonawca, to o podanie odległość tego transportu w km.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że transport kontenera po jego napełnieniu będzie należał do Zamawiającego.

2. Pytania - zestaw IV, z dnia 21.05.2018 r.

Pytanie 1/IV:

Dotyczy: Zadanie nr 1 / Zakres robót związanych z demontażem ogrodzeń

Kosztorys ofertowy, w treści poszczególnych pozycji, zawiera informacje wyłącznie o odwiezieniu zdemontowanych elementów ogrodzeń na składowisko Zamawiającego, tymczasem w części dokumentacji przetargowej (np. Opis przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja D-07.06.01) istnieją zapisy wskazujące na to, że do obowiązków Wykonawcy należy oprócz demontażu, także odtworzenie ogrodzenia.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności oraz jednoznaczne określenie zakresu robót związanego z ogrodzeniem.

Wykonawca wnosi także o wskazanie, do kogo będzie należało zabezpieczenie miejsc po demontażu ogrodzenia, do czasu wykonania go w nowej lokalizacji. Czy Zamawiający przewiduje ustawienie ogrodzenia tymczasowego po rozbiórce istniejącego ogrodzenia? Jeżeli tak, to kto będzie wykonywał te roboty? Jeśli Wykonawca, to wnosimy o określenie typu ogrodzenia tymczasowego (wysokość, itp.), okresu na jaki ma być ustawione ogrodzenie tymczasowe oraz w jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć koszty tych robót?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na temat rozbieżności odwołuje się do zapisów § 20 ust. 2 i 3 wzoru umowy, które określają kolejność ważności dokumentów.

Zamawiający informuje, że do Wykonawcy należeć będzie rozbiórka ogrodzeń, bez ich odtworzenia.

Odtworzenie ogrodzeń leży bowiem po stronie Właścicieli posesji. Zgodnie wydanymi decyzjami i z operatami szacunkowymi, Właściciele posesji otrzymali odszkodowanie za odtworzenie ogrodzeń.

Odnosnie zapytania Wykonawcy dotyczącego ogrodzeń tymczasowych, Zamawiający informuje, że nie przewiduje ustawiania tymczasowych ogrodzeń.

Zamawiający wprowadza do OPZ do Rozdziału II, ust. 1 do Wymagań Ogólnych lit. g „Wymagania dotyczące rozbiórki ogrodzeń” o następującej treści:

„g) Wymagania dotyczące rozbiórki ogrodzeń

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek rozdać ulotki informacyjne mieszkańcom o prowadzonych robotach

Po stronie Wykonawcy jest poinformowanie właścicieli posesji 14 dni przed rozpoczęciem prac rozbiórkach ogrodzeń, rozebrać ogrodzenie i sporządzić protokół rozbiórkowy dla każdego ogrodzenia z poszczególnymi właścicielami posesji i przedstawić go Zamawiającemu.

Odtworzenie ogrodzeń posesji należy do Właścicieli.”

Dodatkowo w Rozdziale I OPZ Zamawiający dokonuje również zmian w następującym zakresie:

1) Zdanie o treści:

„Zakłada się także przebudowę ogrodzeń oraz rozbiórkę dwóch budynków kubaturowych”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakłada się także rozbiórkę ogrodzeń oraz rozbiórkę dwóch budynków kubaturowych”.

2) Punktory dotyczące przebudowy i rozbiórki o treści:

„• przebudowy:

- ✓ urządzeń energetycznych,
- ✓ urządzeń telekomunikacyjnych,
- ✓ sieci wodociągowej,
- ✓ sieci gazowej,
- ✓ ogrodzeń,
- rozbiórki :
 - ✓ kolidujących konstrukcji reklam,
 - ✓ dwóch obiektów kubaturowych,
 - ✓ rozbiórki sieci uzbrojenia:
 - wodociągu,
 - sieci telekomunikacyjnych,
 - kabli i słupów energetycznych,
 - gazociągu,”

otrzymują nowe brzmienie:

„• przebudowy:

- ✓ urządzeń energetycznych,
- ✓ urządzeń telekomunikacyjnych,
- ✓ sieci wodociągowej,
- ✓ sieci gazowej,
- rozbiórki :
 - ✓ kolidujących konstrukcji reklam,

- ✓ dwóch obiektów kubaturowych,
- ✓ rozbiórki sieci uzbrojenia:
 - wodociągu,
 - sieci telekomunikacyjnych,
 - kabli i słupów energetycznych,
 - gazociągu,
 - ogrodzeń,

II. W związku z dokonanymi zmianami w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze kosztorysu ofertowego dla Zadania 1, w zakresie określonym w pkt I, Zamawiający dostarcza:

- 1) w miejsce dotychczasowego OPZ , stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ - zamienny OPZ, uwzględniający dokonane przez Zamawiającego zmiany – oznaczony: „OPZ – załącznik Nr 1 do SIWZ – ZAMIENNY”,
- 2) w miejsce dotychczasowego wzoru kosztorysu ofertowego dla Zadania 1, stanowiącego załącznik Nr 4-1 do SIWZ - zamienny wzór kosztorysu ofertowego dla Zadania 1, uwzględniający dokonane przez Zamawiającego zmiany – oznaczony: „wzór kosztorysu ofertowego dla Zadania 1 – załącznik Nr 4-1 do SIWZ – ZAMIENNY”.

III. W związku z wyjaśnieniami i dokonaną ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, nie prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, **przedłuża termin składania ofert do dnia 29.05.2018 r. godz. 10:00** i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt 16.18, 17.2 i 17.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ

Zapis: „*Nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. godz. 10:30*”
otrzymuje brzmienie:

„*Nie otwierać przed dniem 29.05.2018 r. godz. 10:30*”

2. w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2018 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2018 r. godz. 10:00”

3. w pkt 17.6 SIWZ

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu 25.05.2018 r. godz. 10:30”
otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu 29.05.2018 r. godz. 10:30”

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

Jacek Witkowski

(podpis kierownika zamawiającego)

Kontakt:

Aneta Bartkowiak

Nr tel. kont.: (52) 582 27 76

e-mail: aneta.bartkowiak@zdmikp.bydgoszcz.pl

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Jerzy Mikołajczyk