

Budowa miejsc parkingowych w ramach programu BBO

ul. Sułkowskiego

kosztorys ofertowy

załącznik nr 3

Lp	Nr specyfikacji	Wyszczególnienie robót	j.m.	Planowana ilość	cena jed. netto PLN	Wartość netto PLN
ROBOTY DROGOWE						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.03.25.	Ścięcie drzew, karczowanie pni i korzeni wg wykazu - materiał stanowi własność Wykonawcy	kpl	1,000		
2	D.01.02.04.	Rozbiórka krawężników beton. 15x30x100 cm z ławą betonową i oporem, z odwozem na odl. 15 km (do zagospodarowania przez Wykonawcę	m	11,000		
3	D.01.02.04.	Rozbiórka obrzeży betonowych "*" cm z odwozem na odl. 15 km (magazyn ZDMiKP ul.Witebska 5a)	m	48,800		
4	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej, z ułożeniem materiału na paletach i odwozem na magazyn ZDMiKP przy ul. Witebskiej 5a w Bydgoszczy	m2	19,700		
5	D.01.02.04.	Rozbiórka mechaniczna nawierzchni z asfaltobetonu grub.do 7 cm z wywozem na magazyn ZDMiKP ul.Witebska 5a do 15 km -	m2	38,400		
REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU						
6	D.01.03.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych	szt.	3,000		
7	D.01.03.01.	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m	94,700		
ROBOTY ZIEMNE						
8	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI głęb. 50 cm (materiał do zagospodarowania przez Wykonawce we własnym zakresie) - pod pobocze	m2	258,900		
9	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	333,600		
OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI						
10	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej C-16/20 o wym. 20x15 cm z oporem 15x35 cm - krawężnik wystający i wtopiony	m	122,400		
11	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie bet. C8/10 o wym. 13x10cm z oporem 10x25cm	m	77,700		
NAWIERZCHNIA						
Miejsca postojowe						
12	D.04.02.01.	Wykonanie podsypki piaskowej grub. 20 cm w stanie zagęszczonym	m2	221,200		
13	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm grub. 20 cm	m2	171,500		
14	D.05.03.23. A	Nawierzchnie z płyt wielootworowych 40x60x10 cm	m2	171,500		
37,7						
15	D.04.02.01.	Wykonanie podsypki piaskowej grub. 20 cm w stanie zagęszczonym	m2	25,800		
16	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm grub. 23 cm	m2	25,800		
17	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej KOLORU SZAREGO TYPU CEGIELKA grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25,800		
Chodnik						
18	D.04.02.01.	Wykonanie podsypki piaskowej grub. 15 cm w stanie zagęszczonym	m2	59,700		
19	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm grub. 15 cm	m2	59,700		
20	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej KOLORU SZAREGO TYPU CEGIELKA grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	59,700		

		ORGANIZACJA RUCHU				
21	D.07.02.01.	Montaż (z materiałem) słupków do znaków drogowych z kotwą betonową oraz zaślepką z rury stalowej ocynkowanej ø 60,3 mm	szt.	3,000		
22	D.07.02.01.	Montaż (z materiałem) tarczy znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych (wielkość małe, średnie)	szt.	3,000		
23	D.07.02.01.	Montaż (z materiałem) tabliczek (średnio dla wszystkich grup wielkości znaku)	szt.	4,000		
24	D.07.01.01.	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (białe, niebieskie) farbą drogową w wersji odblaskowej	m2	47,000		
		ZIELEŃ				
25	D.09.01.01.	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim	m3	8,000		
26	D.09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem wraz z roczną pielęgnacją	m2	80,000		
27	D.09.01.01.	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	2,000		
28	D 07.02.01	Wykonanie oznakowania inwestycji tabliczką informacyjną według zał. Wzoru	szt.	1		
Wartość kosztorysu netto						
Podatek% VAT						
Wartość kosztorysu brutto						

Data

.....

Podpis/pieczętka

.....