

Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Emili Plater na os. Bielawy (Program BBO)

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Nr spec. Tech.	Opis robót	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto
1.	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek 35x35x5 cm z odwozem na odl. do 15 km	m ²	350		
2.	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechanicznie z wywozem na odl. do 15 km	m ²	350		
3.	D 01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z wywozem na odl. do 15 km	m	160		
4.	D 04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta głęb. 15 cm - z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ²	350		
5.	D 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5 mm) z recyklingu grub. 15cm z zagęszczeniem mech.	m ²	350		
6.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystając. 15x30 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15,	m	150		
7.	D 08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wtopion. 15x22 cm wraz z ławą betonową i oporem z betonu C12/15 .	m	12		
8.	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm podsypka cem-piask.1:4	m ²	350		
9.	D 05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 z odzysku (materiał inwestora) na podsypce cem-piask. 1:4 z wypełnieniem spoin żywica epoksydową na głębokosc 4 cm	m ²	7		
10.	D 03.02.02	Regulacja wysokościowa skrzynek żeliwnych i urządzeń podziemnych, naświetli piwnicznych	szt.	10		
11.	D 03.02.02	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	10		
Wartość kosztorysu netto						
Podatek% VAT						
Wartość kosztorysu brutto						

Data

Podpis/pieczęć