



Przekrój normalny Al. Wyszyńskiego



PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa ulicy (krajowa) - "GP" ("G")
- prędkość projektowa - 60 km/h
- szerokość jezdni - 14,0 (10.5) m
- szerokość pasa ruchu - 3,5 m
- szerokość chodnika - 2 x 2.25 (3.50) m
- szerokość drogi rowerowej - 2.50 m
- szer. pasa dzielącego - torowiska tramwajowego - zmienna
- szer. pobocza gruntowego - 0.50 - 1,25 m
- obciążenie na oś - 115 kN
- kategoria ruchu - KR 6

Przekrój normalny ul. Łęczycka



PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa ulicy (powiatowa) - "Z"
- prędkość projektowa - 60 km/h
- szerokość jezdni - 7.0 m
- szerokość pasa ruchu - 3,5 m
- szerokość chodnika - 1 x 3.00m
- szer. pasa dzielącego - torowiska tramwajowego - zmienna
- szer. pobocza gruntowego - 0.50 - 1,25 m
- obciążenie na oś - 115 kN
- kategoria ruchu - KR 6

TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.			
Nazwa i adres obiektu:	KONCEPCJA PROGRAMOWA ROZBUDOWA TRASY WSCHÓD-ZACHÓD na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy województwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski: miasto Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz		
Obiekt:	TRASA WZ		Nr egz.
Tytuł rysunku:	Przekroje normalne dróg bocznych		Skala: 1:100
Stanowisko:	Projektant	Sprawdzający	Nr rys. 3
Imię i nazwisko:	mgr inż. Janusz Różkowski	mgr inż. Joanna Bała-Zółtowska	Nr ark. 3
Nr uprawnień:	1682/GD/84	POM/0135/POOD/05	Nr proj. 03/135/2014/KP/D
Specjalność:	konstrukcyjno - inżynierska	drogowa do proj. bez ograniczeń	Plik: 04_norm_WZ_Bydg.dgn
Data:	10.2015	10.2015	
Podpis:			