


PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ TRASY W-Z	
klasa ulicy	- GP
prędkość projektowa	- Vp = 70 km/h (60 km/h)
prędkość miarodajna	- Vp = 60 km/h (70 km/h)
przerzokość jezdni	- 2x7,00 m (2x10,5 w przypadku występowania bus-pasów)
szerokość pasa ruchu	- 3,50 m
szerokość pasa rozdzielu	- 3,00 m
szerokość drogi rowerowej	- 2x 2,5 m
szerokość chodników	- 2x 1,5 (2,25) m
szerokość pasa pomiędzy jezdnią a drogą rowerową	- 5,00 m
(2,00 w przypadku zastosowania np. ekranów akustycznych lub ogrodzenia oddzielającego chodnik od jezdni)	
kategoria ruchu	- KR6
dopuszczalne obciążenie na oś	- 115 kN
skrajnia pionowa	- 4,70 m



LEGENDA:

- granice i numery działek
- istniejące budynki
- istniejące jezdnie
- istniejące chodniki
- istniejące drogi rowerowe
- istniejące zarośla, parkingi i zatoki autobusowe
- istniejące trawniki, krzewy, drzewa
- istniejące skarpy
- istniejące słupy wysokiego napięcia
- istniejące mury
- istniejące ogrodzenia i bramy

- projektowane jezdnie
- projektowane buspasy i zatoki autobusowe
- projektowane chodniki
- projektowane drogi rowerowe
- projektowane ściegi pieszo-rowerowe
- budynki mieszkalne przewidziane do wyburzenia
- budynki gospodarcze przewidziane do wyburzenia
- projektowany zakres inwestycji
- projektowane mury oporowe
- granica mapy do celów projektowych

Objekt:	TRASA W-Z - WARIANT Z 1.3		Skala:	1:1000
Typ rysunku:	Plan sytuacyjny		Nr rys.:	2
Stanowisko:	Projektant	Sprawdzający	Nr ark.:	1
Imię i nazwisko:	mgr inż. Janusz Różkowski	mgr inż. Joanna Bala-Zabłotowska	Nr projektu:	001152/04/000
Nr uprawnień:	1682/cod.4	POMOŚĆ PROJEKTOWA	Nr projektu:	001152/04/000
Specjalność:	Konstrukcyjno - inżynierska	Drogiowa	Nr projektu:	001152/04/000
Data:	10.2015 r.	10.2015 r.	PIK:	WARANT 2015.04.000
Podpis:				

Zabrania się powielania rysunku oraz: kopiowania tabeli charakterystyki rysunku (prawa autorskie) bez zgody Transprojektu Gdańskiego	
TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.	
Nazwa i adres obiektu:	
KONCEPCJA PROGRAMOWA ROZBUDOWA TRASY Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy	
Objekt:	TRASA W-Z - WARIANT Z 1.3
Typ rysunku:	Plan sytuacyjny
Skala:	1:1000
Stanowisko:	Projektant
Imię i nazwisko:	mgr inż. Janusz Różkowski
Nr uprawnień:	1682/cod.4
Specjalność:	Konstrukcyjno - inżynierska
Data:	10.2015 r.
Podpis:	